ぐんまダムかるた MAP

GUNMA DAM KARUTA MAP

28 野反ダム

堤　高：44.0m　P
堤頂長：152.5m
完　成：1956年
管理者：東京電力RP(株)　R

33 白砂ダム

堤　高：26.8m　P
堤頂長：37.7m
完　成：1940年
管理者：東京電力RP(株)　G

17 品木ダム

堤　高：43.5m　水質改善P
堤頂長：106.0m
完　成：1965年
管理者：国土交通省　G

7 四万川ダム

堤　高：89.5m　FNWP
堤頂長：330.0m
完　成：1999年
管理者：群馬県県土整備部　G

10 中之条ダム

堤　高：42.0m　AP
堤頂長：118.2m
完　成：1960年
管理者：群馬県企業局　A

32 鍛冶屋沢ダム

堤　高：39.2m　P
堤頂長：90.9m
完　成：1929年
管理者：東京電力RP(株)　G

35 大津ダム

堤　高：19.6m　P
堤頂長：73.9m
完　成：1931年
管理者：東京電力RP(株)　G

18 ハッ場ダム

堤　高：116.0m　FNWIP
堤頂長：291.0m
完　成：2020年
管理者：国土交通省　G

34 鹿沢ダム

堤　高：18.2m　P
堤頂長：981.8m
完　成：1940年
管理者：東京電力RP(株)　E

5 霧積ダム

堤　高：59.0m　FN
堤頂長：305.0m
完　成：1975年
管理者：群馬県県土整備部　G

6 坂本ダム

堤　高：36.3m　N
堤頂長：85.0m
完　成：1994年
管理者：群馬県県土整備部　G

23 中木ダム

堤　高：41.0m　W
堤頂長：148.0m
完　成：1958年
管理者：安中市　G

41 丹生ダム

堤　高：17.3m　A
堤頂長：360m
完　成：1952年
管理者：甘楽多胡用水土地改良区　E

44 大塩ダム

堤　高：31.9m　FA
堤頂長：250.79m
完　成：1970年
管理者：鏑川土地改良区　E

2 道平川ダム

堤　高：70.0m　FNW
堤頂長：300.0m
完　成：1992年
管理者：群馬県県土整備部　G

3 市野萱川取水ダム

堤　高：25.0m　FNW
堤頂長：91.0m
完　成：1991年
管理者：群馬県県土整備部　G

3 相沢川取水ダム

堤　高：16.5m　FNW
堤頂長：64.5m
完　成：1991年
管理者：群馬県県土整備部　G

3 屋敷川取水ダム

堤　高：16.0m　FNW
堤頂長：49.5m
完　成：1991年
管理者：群馬県県土整備部　G

4 大仁田ダム

堤　高：54.4m　FNW
堤頂長：163.0m
完　成：2001年
管理者：群馬県県土整備部　G

30 上野ダム

堤　高：120.0m　P
堤頂長：350.0m
完　成：2005年
管理者：東京電力RP株　G

19 矢木沢ダム

堤　高：131.0m　FNAWP
堤頂長：352.0m
完　成：1967年
管理者：(独)水資源機構　A

20 奈良俣ダム

堤　高：158.0m　FNAWIP
堤頂長：520.0m
完　成：1991年
管理者：(独)水資源機構　R

25 須田貝ダム

堤　高：72.0m　P
堤頂長：194.4m
完　成：1955年
管理者：東京電力RP(株)　G

15 藤原ダム

堤　高：95.0m　FNP
堤頂長：230.0m
完　成：1958年
管理者：国土交通省　G

27 小森ダム

堤　高：33.0m　P
堤頂長：107.4m
完　成：1958年
管理者：東京電力RP(株)　G

26 玉原ダム

堤　高：116.0m　P
堤頂長：570.1m
完　成：1981年
管理者：東京電力RP(株)　R

36 赤三調整池

堤　高：17.1m　P
堤頂長：27.2m
完　成：1961年
管理者：東京発電(株)　G

14 相俣ダム

堤　高：67.0m　FNP
堤頂長：80.0m
完　成：1959年
管理者：国土交通省　G

29 丸沼ダム

堤　高：32.1m　P
堤頂長：88.2m
完　成：1931年
管理者：東京電力RP(株)　B

9 平出ダム

堤　高：40.0m　P
堤頂長：87.0m
完　成：1964年
管理者：群馬県企業局　G

16 薗原ダム

堤　高：76.5m　FNP
堤頂長：127.6m
完　成：1965年
管理者：国土交通省　G

13 黒坂石ダム

堤　高：24.0m　P
堤頂長：72.0m
完　成：1981年
管理者：群馬県企業局　G

21 草木ダム

堤　高：140.0m　FNAWIP
堤頂長：405.0m
完　成：1976年
管理者：(独)水資源機構　G

8 桐生川ダム

堤　高：60.5m　FNWP
堤頂長：264.0m
完　成：1982年
管理者：群馬県県土整備部　G

12 高津戸ダム

堤　高：29.0m　P
堤頂長：92.0m
完　成：1973年
管理者：群馬県企業局　G

39 早川貯水池

堤　高：20m　A
堤頂長：230m
完　成：1941年
管理者：早川土地改良区　E

37 寺沢ダム

堤　高：16.1m　A
堤頂長：125m
完　成：1952年
管理者：寺沢沼水利組合　E

31 真壁ダム

堤　高：26.1m　P
堤頂長：535.6m
完　成：1928年
管理者：東京電力RP(株)　G

24 茂沢ダム

堤　高：24.7m　F
堤頂長：134.6m
完　成：1977年
管理者：渋川市　E

40 鳴沢ダム

堤　高：21.7m　A
堤頂長：313.2m
完　成：1950年
管理者：群馬中部土地改良区　E

43 竹沼ダム

堤　高：27.4m　A
堤頂長：215m
完　成：1966年
管理者：鏑川土地改良区　E

38 三名川ダム

堤　高：19.7m　A
堤頂長：218.2m
完　成：1933年
管理者：藤岡土地改良区　E

42 牛秣ダム

堤　高：27.8m　A
堤頂長：257.5m
完　成：1955年
管理者：藤岡土地改良区　E

11 神水ダム

堤　高：20.5m　P
堤頂長：130.5m
完　成：1968年
管理者：群馬県企業局　G

22 下久保ダム

堤　高：129.0m　FNWIP
堤頂長：605.0m
完　成：1969年
管理者：(独)水資源機構　G

1 塩沢ダム

堤　高：38.0m　FNW
堤頂長：157.0m
完　成：1995年
管理者：群馬県県土整備部　G

ダムの目的

F：洪水調整	大雨による洪水を防ぐために、ダムで水を受け止める
N：不特定	川の水の量を正常に保つための水を流す
A：灌漑（かんがい）	農作物を育てるための水を送る
W：上水道	生活に必要な水を送る
I：工業用水	工場などで使う水を送る
P：発電	ダムの水を水力発電に利用する

ダムの形式

- G：重力式コンクリートダム
  ダム湖からの水圧をダムそのもののコンクリートの重さで支える
- A：アーチ式コンクリートダム
  アーチの形状にすることで、ダム湖からの水圧を左右両方の岸にある岩に伝えて支える
- E：アースダム
  古くからあるため池などでよくみかける、土で作られたダム
- R：ロックフィルダム
  岩や石を使ったダム。中央に水を通しにくい「コア」を持つタイプや上流面にアスファルトやコンクリートを敷き水を通さないものもある
- B：バットレスダム
  水圧を受けるコンクリートの板を扶壁（ふへき：バットレス）で支えるダム。国内に現存するのは６基のみの貴重なダム

出典：国土地理院数値地図（国土基本情報20万）