No	特定建築主の氏名	特定建築物の概要												温室効果ガスの排出の量の削減等を図るために実施しようとする措置の内容											県産木材の利用状況		再生可能エネルギー設備等の導入											効率的利用設備の導入				備考
		名称	所在地	工事の種別	工事完了年月日	構造	階数	敷地面積(㎡)	高さ(m)	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	延床面積（増改築部分）(㎡)	備考	外壁、屋根又は床の断熱	窓の断熱又は日射の遮蔽	エネルギー消費効率の高い設備の導入	環境への負担が少ない材料の利用	節水に資する機器の導入	雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の導入	緑化の実施	再生可能エネルギー設備等の導入	電気自動車等の充電設備の設置	その他	木材使用量（㎥）	県産木材利用量（㎥）	太陽光発電設備(MJ)	風力発電設備(MJ)	小水力発電設備(MJ)	地中熱利用設備(MJ)	太陽熱利用設備(MJ)	バイオマス熱設備(MJ)	バイオマス発電設備(MJ)	その他(MJ)	合計(MJ)	導入すべき量(MJ)	蓄電池	エネルギーマネジメントシステム	その他	
1	サングローテックス株式会社	サングローテックス（株）本社 新築工事	群馬県高崎市乾伸町59番、60番1、60番2、60番3	増築	令和5年10月20日	鉄骨造	地上３階	2,298.64	13.7	1,122.69	2,661.68	2,120.43	増築部分全体面積 2,144.90　㎡ 2000㎡以下の対象外建物面積 24.47　㎡ 既存建物面積 516.78　㎡	屋根、外壁：現場発泡硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ ｔ＝50 土間：ｴｰﾃｨﾝｸﾞﾌｫｰﾑ ｔ＝25	Low-E ペアガラス	ビル用マルチエアコン（高COP+高調熱形） 調湿外気処理機、全熱交換器、LED照明等	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	自動水栓、自己発電タイプの採用		低木・中木・高木による植栽	太陽光発電設備 11.25 kW	3φ200V-50kW				134,659								134,659	設置義務対象外				BEI=0.46 ZEBReady達成（BELS申請中）
2	関東精機株式会社	関東精機株式会社江田工場右搬新築工事	群馬県前橋市江田町456番	新築	令和5年7月28日	鉄骨造	地上２階	9,120.48	15.98	1,218.49	2,063.08			グラスウール断熱材24K、吹付け硬質ウレタンフォーム	複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入.	再生材の利用			外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入					1,364,542								1,364,542	設置義務対象外				
3	株式会社プラスチック・ホンダ	株式会社プラスチック・ホンダ 館林工場	群馬県館林市下早川田町字内屋201-1	新築	令和6年5月31日	鉄骨造	地上2階	15,955.83	9.18	3,195.37	3,421.31			断熱材を使用		避難安全検証法により、窓設置を免除	再生材の利用	節水型便器、水栓の導入		外構緑化の実施																			
4	株式会社マルヤ	(仮称)ツルヤ前橋南ショッピングパークテナント棟（良品計画）	前橋市公田町555番1、569番1、570番1、571番1、572番1、572番2、572番3	新築	令和6年6月6日	鉄骨造	地上1階	13,395.84	7.9	2,752.8	2,648.44			断熱材を使用	複層ガラスを使用	LED照明の導入	木材利用				太陽光発電設備を導入			約49	約49	1,137,118								1,137,118	158,906				
5	ヨシモトポール株式会社 群馬工場	ヨシモトポール栗平井新工場建設工事	藤岡市栗平井字打越1326番8	新築	令和6年7月4日	鉄骨造	地上1階	16,426.29	11.737	5,903	5,903			屋根、外壁とも断熱材兼打ち材を使用		角倉鉄骨に応（D=600)設置	LED照明の導入	LED照明の導入	節水型トイレを使用		工場立地法による緑化の実施（敷地面積の5%）	太陽光設備を導入				1,639,245								1,639,245	354,180				
6	株式会社町田製作所	株式会社町田製作所 新工場	群馬県前橋市西善町2510	新築	令和6年7月24日	鉄骨造	地上２階	8,177.92	8.85	2,129.92	2,384.01			断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明						太陽光発電設備				249,927								249,927	143,041				
7	大和ハウス工業株式会社 群馬支店	(仮称)DPL高崎 新築工事	群馬県高崎市下大類町並土俵59他12筆(仮称地：高崎354番合産業団地A-2街区③)	新築	令和6年8月29日	鉄骨造	地上2階	19,780.78	14.5	11,594.74	23,616.43			屋根及び妻壁の壁面には断熱材を計画		事務室・休憩室には複層ガラスを採用	LED照明の採用	再生材の使用（砕石）		外構緑化の施工	太陽光パネル・蓄電池の計画					19,132,311								19,132,311	1,416,986	あり			
8	シービー化成株式会社	シービー化成南長野都市型工場建設計画（CP化成長野2期）	群馬県邑楽郡板倉町泉野２丁目41-5	増築	令和6年8月31日	S造	地上2階	110,684.14	18.402	14,552.75	73,704.98	25,062.65		屋根：カラーガルバウム鋼板折板鋼ダブルパック工法							太陽光発電					2,629,137								2,629,137	1,503,759				
9	群馬トヨペット株式会社	（仮称）群馬トヨペット館林青柳新築工事	群馬県館林市青柳町字宮田1057番,1058番1,1058番2,1059番,1061番1,1062番1	新築	令和6年9月8日	鉄骨造	地上2階	4,358.51	8.94	2,184.36	2,259.58			断熱材を使用		LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入		節水型便器・水栓の導入			太陽光発電設備及び蓄電池を導入					309,176								309,176	135,575	蓄電池（容量：16.12kWh）を導入			
10	株式会社ヤオコー	ヤオコー池川店	群馬県渋川市行幸田 272番地2	新築	令和6年9月30日	鉄骨造	地上１階	8,461.16	8.403	3,277.36	2,983.11			外壁：t=100ALC、t=50ALC＋t=50ﾃﾞｺﾗﾎﾞ410ｋ 屋根：t=100ﾃﾞｺﾗﾎﾞ410ｋ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 庇屋根：t=50ﾃﾞｺﾗﾎﾞ410ｋ（天井裏）		空調機：省エネタイプ		水洗：節水タイプ	緑化規制内の緑化	太陽光発電設備、蓄電池設備																			
11	味の素ファインテクノ株式会社	味の素ファインテクノ株式会社 群馬工場第３FA棟、第２クーリング棟	群馬県利根郡昭和村森下2080番地４	増築	令和6年10月1日	鉄骨造	地上3階	50,122.70	21.4	2,795.42	5,241.55	4,441.38		屋根：ダブルパック工法（断熱材ﾃﾞｺﾗﾎﾞ比吸湿）	複層ガラス・Low-E仕様を使用	LED照明の導入	再生材（砕石）の利用		緑化面積：12,397㎡	太陽光発電設備を導入					1,520,147								1,520,147	266,483				
12	協和キリン株式会社	協和キリン株式会社計画変更シ（HB７棟建設工事） （変更後：協和キリン株式会社計画変更シ（HB7棟建設工事））	群馬県高崎市辰巳町100-1	増築	令和6年8月30日	鉄骨造	地上4階	46,562.12	20.29	4,612.16	12,857.33	9,249.99	同一敷地内での新棟建設計画の為、確認申請上は計画変更扱い。 計画変更を行ったため、名称の変更が生じている。	断熱材を使用	複層ガラスを使用	LED照明の導入	再生材の利用	節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入					1,211,928								1,211,928	設置義務対象外				
13	株式会社マルヤ	かんらショッピングパークウルヤ棟	群馬県甘楽郡甘楽町大字福島字久保田162-1外7筆	新築	令和6年9月25日	鉄骨造	地上2階	14,763.71	11.15	5,540.2	5,584.38			断熱材を使用	複層ガラスの使用	LED照明の導入		節水型便器の導入		敷地外周部に緑地帯の設置	太陽光発電設備の計画					6,655,133								6,655,133	335,063				
14	島貞鋼材株式会社	島貞鋼材第三工場	群馬県前橋市六供町三丁目22番1、22番2、22番3、22番4、22番5、22番6、22番7、22番8	新築	令和6年11月11日	鉄骨造	地上1階	5,742.11	10.886	2,561.38	2,561.38			断熱材の使用	複層ｶﾞﾗｽの使用	LED照明の導入		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入					168,054								168,054	153,683				
15	日本情報産業株式会社	（仮称）ＮＩＩ前橋新社屋 新築工事	群馬県前橋市南町一丁目５番９	新築	令和6年11月15日	ＲＣ造	地上 ４階	1,397.71	18.4	796.08	2,599.54			吹付硬質ウレタンフォーム t=60	Low-E ペアガラス	高効率空調機、電算機室用高性能パッケージエアコン、全熱交換器、ＬＥＤ照明等	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	自動水栓の採用		中木による植栽																設置義務対象外				