No	特定建築主の氏名	特定建築物の概要												温室効果ガスの排出の量の削減等を図るために実施による措置の内容												掲載木材の利用状況		再生可能エネルギー設備等の導入													効率的利用設備の導入				備考
		名称	所在地	工事の種別	工事完了年月日	構造	階数	敷地面積(㎡)	高さ(m)	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	延床面積（増改築部分）(㎡)	備考	外壁、屋根又は床の断熱	窓の断熱又は日射の遮蔽	エネルギー消費効率の高い設備の導入	環境への負担が少ない材料の利用	節水に資する機器の導入	雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の導入	緑化の実施	再生可能エネルギー設備等の導入	電気自動車等の充電設備の設置	その他	木材使用量(㎥)	県産木材利用量(㎥)	太陽光発電設備(MJ)	風力発電設備(MJ)	小水力発電設備(MJ)	地中熱利用設備(MJ)	太陽熱利用設備(MJ)	バイオマス発熱設備(MJ)	バイオマス発電設備(MJ)	その他(MJ)	合計(MJ)	導入すべき量(MJ)	蓄電池	エネルギーマネジメントシステム	その他	備考
1	株式会社内山製作所	株式会社内山製作所　群馬第７工場	群馬県館林市近藤町字堀子178-175の一部、178-176の一部、178-185の一部、178-186の一部	新築	令和7年4月3日	鉄骨造	地上2階	3,804.35	18.9	2,252.89	3,475.16										太陽光発電設備の導入					294,454								294,454	208,510					
2	ビー・アンド・ジー株式会社	P&G Fujioka DC New Project	群馬県藤岡市本動堂538番5、味噌510他21	新築	令和6年12月31日	鉄骨造	地上2階	61,435.83	32.427	16,818.19	6,269.22			断熱材を使用		LED照明		節水型便器・水栓の導入			太陽光発電設備の導入					416,544								416,544	376,153					
3	市光工業株式会社	市光工業株式会社藤岡製造所	群馬県藤岡市栗平井1467番地	増築	令和7年3月31日	鉄骨造	地上2階	114,586.55	13.9	12,187.13	12,349.59	4,016.275		外壁は、ALC、屋根は、2重折平と断熱材を使用		LED照明		トイレ節水型を検討中			太陽光発電設備					5,998,238								5,998,238	240,977					NCWへの太陽光発電を設置して、今回は対応する。
4	トヨタエルアンドエフ群馬株式会社	(仮称）トヨタエルアンドエフ群馬株式会社 伊勢崎営業所	群馬県伊勢崎市東小保方町4003番11	新築	令和7年4月25日	鉄骨造	地上1階	13,279.38	9.3	2,561.13	2,561.13			断熱材を使用		LED照明の導入		節水型衛生機器の使用			太陽光発電設備の導入					596,089								596,089	153,668					
5	協和キリン株式会社	C 地区倉庫棟建設工事（高崎）	群馬県高崎市保渡田町字横ノ内241番2、254番1 他	新築	令和7年5月15日	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	地上3階／地下0階	7,506.39	23.84	4,215.13	6,630.81			外壁にフレタン吸付による内断熱屋根に断熱二重折板の採用	複層ガラスの採用	LED照明の採用、高効率空調機の採用熱源機の導入	再生可能建材の採用（鉄-アルミ-ステンレス等）	節水型便器・水栓の導入		敷地外周に緑衝緑地帯	屋根面に太陽光発電設備を設置					2,106,661								2,106,661	397,849					
6	株式会社柴田合成	株式会社柴田合成　プロー第２工場・倉庫　新築工事	群馬県甘楽郡甘楽町天引2500-8	新築	令和7年5月2日	鉄骨造	地上1階	18,961.02	9.672	2,735.78	2,733.64			断熱材を使用	複層ガラスを使用	LED照明を導入		節水型便器・水栓の導入																						
7	千代田工業株式会社	千代田工業株式会社　本社工場　第３集成棟増築工事	群馬県太田市沖野町457-4	増築	令和7年1月18日	鉄骨造	地上1階	77,368.10	9.25	11,419.67	11,419.38	6,269.42		土間床下外周部の900mm断熱材施工		LED照明		節水型便器・水栓の導入		外構緑地化の実施	太陽光発電設備の導入 PCS出力５００ｋＷ	電動フォークリフト及び自動電動搬送車（AMR）				10,839,488								10,839,488	376,165					
8	JR東日本リネン株式会社	JR東日本リネン株式会社明和工場	群馬県邑楽郡明和町下江黒560番地3	新築	令和7年6月10日	鉄骨造	地上3階	15,277.07	24.46	6,529.80	9,499.89			外壁：ALC、金属製断熱サイディングを使用					井水を利用	外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入					9,610,443								9,610,443	569,993					
9	株式会社ＳＵＢＡＲＵ	株式会社ＳＵＢＡＲＵ 群馬製作所矢島工場 工機工場 北側増築工事	群馬県太田市住屋町1-1	増築	令和7年7月8日	鉄骨造	地上2階	546,707.22	16.53	2,420.44	7,565.09	2,057.31		断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明導入		節水型便器導入（給水：再生水使用）		外構 一部低木、芝による緑化		フォークリフト充電設備設置																		
10	大和ハウス工業株式会社 群馬支店	(仮称)太田市内ケ島町プロジェクト	群馬県太田市内ケ島1067番4,1068番1,1070番5,1071番1,1071番5,1071番8,1097番5	新築	令和6年4月26日	鉄骨造	地上1階	7,643.78	7	3,068.44	2,995.2			断熱材を使用		LED照明、高効率空調の導入			雨水貯留槽の設置	外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入					2,545,229								2,545,229	179,712					
11	嬬恋村	サーラ嬬恋（旧嬬恋会館）建設工事	群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原679-3番地の一部	新築	令和7年8月31日	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	地上2階地下1階	4,662.65	15.27	1,244.4	2,178.29			断熱材を使用	複層ガラス、Low-Eガラス(日射遮蔽型)を使用	高効率空調、LED照明等の導入		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備(20kW)及び蓄電池の導入 一部の空調の熱源に地中熱を導入			24	12.69	239,393				247,512				486,905	130,697	リチウムイオン蓄電システム(3相20kW)を導入				
12	信越化学工業株式会社	信越化学工業株式会社 群馬事業所 標原分工場B-6工場	群馬県安中市標原3005	新築	令和7年8月20日	鉄骨造	地上5階	43,947.25	31.5	1,647.92	6,267.77			断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入		節水型便器の導入		外構緑化の実施	太陽光発電システムの導入（同一敷地内）					2,124,376								2,124,376	376,066					
13	株式会社デベロップ	HOTEL　R9Premium川俣駅前	群馬県邑楽郡明和町中谷115-1	新築	令和7年2月28日	RC造	地上5階	2,909.22	22.96	914.79	4,062.88			断熱材を使用	複層ガラス、Low-e複層ガラスを使用	LED照明、高効率給湯器の導入		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施		普通充電設備を設置												※	—				※再生可能エネルギー設備導入量については、県と協議済み。
14	株式会社フレッセイ	フレッセイ　�3田栄町店	迷田市坊新田町字湯棚1060-1の一部 外	新築	令和5年10月18日	鉄骨造	地上1階	7,399.86	9.806	3,155.67	2,955.86										太陽光発電設備					3,620,823								3,620,823	177,352					
15	株式会社フレッセイ	無印良品　迷田栄町店	迷田市栄町字栄町宅地北赤213-1 外	新築	令和5年11月11日	鉄骨造	地上1階	8,476.24	7.694	2,705.71	2,593.85										太陽光発電設備			13.54		965,952								965,952	155,631					
16	株式会社 鴻建	株式会社 鴻建　第３工場	群馬県藤岡市東平井字打越１３２８－１の一部 他19筆	新築	令和6年2月29日	鉄骨造	地上2階	20,789.63	14.99	10,722.22	10,949.61		新築建物棟数：２棟	断熱材（グラスウール、硬質発泡ウレタン吹付）を実施	複層ガラス	LED照明、高効率空調の導入		節水型便器及び水栓器具の導入		外構緑地の実施	太陽光発電設備の導入					2,384,357								2,384,357	656,977					
17	株式会社ベルク	（仮称）フォレク桐生市場新築工事	群馬県みどり市笠懸町阿左美2761-10一部	新築	令和6年10月1日	鉄骨造	地上1階	16,566.27	8.2	5,634.18	5,218.89			断熱材を使用		LED照明の導入		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入（予定）																	
18	株式会社ベルク	ベルク中之条店	群馬県吾妻郡中之条町伊勢町１６２－１	新築	令和6年4月17日	鉄骨造	地上1階	8,225.28	9.205	3,131.66	2,988.36			断熱材を使用		LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入	再生材の利用	節水型便器・水栓の導入																						
19	株式会社ベルク	ベルク沼田店	群馬県沼田市東原新町１４５５－１	新築	令和7年7月23日	鉄骨造	地上1階	20,669.09	9.505	3,091.81	2,926.77			断熱材を使用		LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入	再生材の利用	節水型便器・水栓の導入																						
20	株式会社スーパーレックス	株式会社スーパーレックス明和センター	群馬県邑楽郡明和町斗合田140-1	新築	令和7年3月3日	鉄骨造	地上2階	30,000.95	19.375	8,170.89	16,264.76			断熱材を使用	複層ｶﾞﾗｽ、Low-e複層ｶﾞﾗｽを使用	LED照明、高効率空調を使用		節水型便器・水栓の導入		緑化の実施	太陽光発電設備を導入準備中																			
21	株式会社ツルヤ	ツルヤ明和店　新築工事	群馬県邑楽郡明和町矢島825番1　外21筆	新築	令和7年11月9日	鉄骨造	地上2階	16,480.16	11.27	5,584.34	5,701.48			断熱材を使用	複層ガラスを使用	LED照明の導入		節水型便器の導入		敷地外周部に緑地帯の設置	太陽光発電設備の計画					6,595,285								6,595,285	342,089					
22	群馬土地株式会社	M-ensemble新前橋新築工事	群馬県前橋市新前橋町17番31、-32、-33、-39	新築	令和7年8月19日	鉄骨造	地上8階	680.11	26.56	341.01	2,235.00			断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明を使用		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入					143,816								143,816	134,100					
23	六欲倫産株式会社	アルファステイ高崎神社前	群馬県高崎市堰代町48-1他32筆	新築	令和7年10月9日	鉄筋コンクリート造	地上13階	2,249.61	39.78	650.42	5,942.65			断熱材を使用	複層ガラス一部Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入	普通充電設備（200V）を設置				412,235								412,235	356,559					
24	三益半導体工業 株式会社	三益半導体工業（株）上狩工場	群馬県高崎市保渡田町2132番地7	新築	令和7年7月10日	S造	B2 F7 P1	31,797.93	38.98	9,673.86	—	—									太陽光発電システム																		
25	株式会社ジーテクト	（株）ジーテクト群馬 第７期 拡張工事	群馬県太田市上田晃町470-9	新築	令和7年12月2日	鉄骨造	地上1階	76,174.08	17.4	8,881.15	8,701.56			外壁；断熱材（グラスウール）使用 屋根：断熱材（グラスウール）使用 床：事務室・会議室の床下に断熱材（スタイロフォーム）使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調機の導入		小便器																						
26	第一化成株式会社	第一化成株式会社千代田工場	群馬県邑楽郡千代田町下中森517-7	新築	令和7年1月29日	鉄骨造	地上2階	17,471.51	12.434	6,196.88	8,774.12			２重折版、金属断熱材サンドイッチパネルを使用	LOW-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調を導入		節水型便器衛生器具の使用	井水利用	緩衝緑地を計画	太陽光発電設備、蓄電池を導入	電気自動車充電設備				9,172,234								9,172,234	526,447	193.5kWh				
27	株式会社ベイシア	ベイシア太田丸山店	群馬県太田市丸山町1260番の一部 外19筆	新築	令和5年10月31日	鉄骨造	地上1階	9,525.93	9.6	4,920.90	4,781.62					LED照明		節水装置			太陽光発電					6,377,437								6,377,437	286,897					蓄電池（容量：193.5kWh）を導入
28	アルビ/東プラ株式会社	アルビ/東プラ株式会社 新工場増築工事	群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀字鞍掛4122-2、4122-3	新築	令和7年1月9日	鉄骨造	地上2階	30,628.58	11.25	4,534.42	4,384.72			断熱材を使用	遮熱ｶﾞﾗｽを使用	LED照明、夜ｶﾞﾗｽの導入		節水型便器・水栓の導入		緑地駐車場の実施	太陽光発電設備の導入、地中熱空調設備の導入					6,730,183				227,718				6,957,901	263,083					
29	河本工業株式会社	明和メディカルセンタービル C 館	群馬県邑楽郡明和町新里6番地1、65番1、66番1、67番1	新築	令和7年7月31日	鉄骨造	地上2階	3,121.39	9.93	1,413.23	2,753.61			断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入	再生材の利用	節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入					889,825								889,825	165,217					
30	株式会社 長岡運送	株式会社 長岡運送 曲沢倉庫	群馬県伊勢崎市曲沢町33,34,35,36,37-1,37-2,38-1	新築	令和7年11月30日	鉄骨造	地上2階	13,282.37	9.886	2,431.96	2,558.07			グラスウール断熱材24ｋ	複層ガラス						太陽光発電設備					890,543								890,543	153,484	セルタイプ：リチウムイオン電池 定格容量102.4kW				
31	アルフレッサファーマ株式会社	アルフレッサファーマ株式会社 群馬工場（一般薬・高薬理棟）	群馬県太田市世良田町3038-2	増築	令和7年12月31日	鉄骨造	地上3階	57,885.14	23.4	4,923.88	12,084.43	11,234.96		外壁はALC t=100、屋根は一部に断熱材 t=35を使用	複層ガラス及びLow-Eガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入		節水型便器の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入					712,195								712,195	674,098					
32	信越化学工業株式会社	標野平分工場　YG工場建設工事	群馬県安中市中野谷字宇賀塚402-1、字西北原350-5	新築	令和7年6月18日	鉄骨造	地上4階	112,332.06	26.973	3,327.36	11,513.09			外壁：断熱入ウサンドイッチパネルを使用 屋根：断熱入ウサプル折板を使用	複層ガラス、Low-E複層ガラスを使用	LED照明の導入		節水型便器の導入			同一敷地内の既設建物屋根に太陽光発電設備を導入					4,065,616								4,065,616	690,785					同一時期に建設するYM工場の義務容量も含む YG工場の運用の部分上、太陽光発電設備を屋根上に設けることが困難であったため、同一敷地内のYL工場に太陽光発電設備を設置した。
33	信越化学工業株式会社	標野平分工場 YM工場建設工事	群馬県安中市中野谷字宇賀塚402-1	新築	令和7年1月31日	鉄骨造	地上7階	112,332.06	39.36	2,099.28	7,510.93			外壁：断熱入ウサンドイッチパネルを使用 屋根：断熱入ウサプル折板を使用	Low-E膜コーティング複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入		節水型便器の導入			同一敷地内の既設建物屋根に太陽光発電設備を導入														450,656					同一時期に建設したYG工場の義務容量も含む YM工場の運用の部分上、太陽光発電設備を屋根上に設けることが困難であったため、同一敷地内のYL工場に太陽光発電設備を設置した。
34	株式会社 イエローハット	イエローハット明和町倉庫	群馬県邑楽郡明和町大輪２４６３－１	新築	令和6年3月11日	鉄骨造	地上2階	20,269.2	14.361	5,052	8,714.56			外壁・屋根に断熱材を使用		LED照明・高効率空調機・分散配置電気温水器		節水型便器・自動水栓		外構緑化の実施	自家消費型太陽光設備					1,447,851								1,447,851	522,874					義務対象建築物以外の同一敷地内建築物に義務量以上の太陽光発電設備を導入した。
35	太陽誘電株式会社 玉村工場	太陽誘電株式会社 玉村工場 5号棟新築工事	群馬県佐波郡玉村町　大字 川井1739-1、1788-1、1796-1、1800-1	増築	令和7年2月14日	鉄骨造	地上3階	58,464	18.4	3,053	57,968	8,847		断熱材を使用	複層ガラス、Low-Eガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入		節水型便器・水栓の導入																※	—				※再生可能エネルギー設備導入量については、県と協議済み。
36	株式会社 とりせん	とりせん松原店	群馬県館林市松原三丁目19番4	新築	令和6年1月29日	鉄骨造	地上2階	4,842.84	9.7	3,288.46	3,165.42			屋根に断熱材を使用		LED照明					太陽光発電設備及び蓄電池を導入					2,424,096								2,424,096	189,925					蓄電池（容量：15kWh）を導入
37	株式会社 とりせん	とりせん阿左美店	群馬県みどり市笠懸町阿左美2061-2	新築	令和7年11月10日	鉄骨造	地上1階	9,796.20	9.9	3,362.49	3,117.41			屋根に断熱材を使用		LED照明					太陽光発電設備及び蓄電池を導入					2,538,766								2,538,766	187,045					蓄電池（容量：15kWh）を導入
38	株式会社アイテコーポレーション	株式会社アイテコーポレーション 高崎事業所高崎工場	群馬県佐波郡玉村町上新田1894番	新築	令和7年12月17日	鉄骨造	地上2階	33,132.94	14.73	11,910.17	9,868.00			断熱材を使用	複層ガラスの採用	LED照明を導入	再生材の利用	節水型便器、水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電パネルの設置					13,559,235								13,559,235	592,080					
39	カネイシホールディングス株式会社	（仮称）カネイシ神前橋南倉庫	群馬県前橋市荒牧町328-、329-1、329-2、330	新築	令和8年1月20日	鉄骨造	地上2階	8,586.33	7.816	3,323.12	4,119.87										太陽光発電設備					1,412,420								1,412,420	247,192	蓄電池（容量：25kWh）を導入				

40	トヨタカローラ高崎株式会社	トヨタカローラ高崎株式会社　問屋町店	群馬県 高崎市 問屋町西一丁目2-9	新築	令和8年2月6日	鉄骨造	地上2階	5,398.91	9.9	2,513.41	2,378.21			断熱材を使用	一部建具を除き、複層ガラス（Low-E）を使用	LED照明					太陽光発電設備を導入	急速充電器を2026年6月頃 設置予定（必要な設備・配線は施工済）				252,081								252,081	142,693		BEMSの採用		
41	群馬日野自動車株式会社	群馬日野自動車株式会社　高崎支店	仮換地：高崎市総合卸売市場周辺土地区画整理事業A-3※	新築	令和6年8月31日	鉄骨造	地上2階	20,961.74	13.2	4,731.35	5,663.96			断熱サンドイッチパネル及びダブル折板の使用	複層ガラスの使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯器の導入	再生材の利用	節水型衛生器具の導入		外構緑地の実施	太陽光発電設備及び蓄電池を導入				347,120								347,120	339,838	蓄電池（容量：20kWh）を導入			
42	マルハニチロ株式会社　群馬工場	マルハニチロ株式会社　群馬工場　冷凍倉庫	群馬県邑楽郡大泉町吉田1201	新築	令和6年11月21日	鉄骨造	地上1階	103,477.78	12.8	3,249.57	3,249.57			断熱材を使用		LED照明の導入					太陽光発電設備を導入				4,095,540								4,095,540	194,974				
43	藤岡市	藤岡市複合施設	群馬県藤岡市藤岡942-1	新築	令和7年3月31日	鉄骨造	地上1階	13,156.17	8.56	6,229.54	5,811.98			断熱材を使用	複層ガラスを使用（淡い近（野芳）を採用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入	外部仕上げには高耐久性の素材（押出成形セメント板、金属屋根）を利用	節水型便器・水栓の全面的な導入		外構緑化	太陽光発電設備を整備			79.57	27.03	392,605								392,605	348,719				