【令和8年度】特定建築物排出量削減実施報告及び再生可能エネルギー導入実施報告一覧（令和8年11月13日現在）

No	特定建築主の氏名	特定建築物の概要												温室効果ガスの排出の量の削減等を図るために実施しようとする措置の内容												届産木材の利用状況		再生可能エネルギー設備等の導入													効率的利用設備の導入				
		名称	所在地	工事の種別	工事完了年月日	構造	階数	敷地面積(㎡)	高さ(m)	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	延床面積（増改築部分）(㎡)	備考	外壁、屋根又は床の断熱	窓の断熱又は日射の遮蔽	エネルギー消費効率の高い設備の導入	環境への負担が少ない材料の利用	節水に資する機器の導入	雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の導入	緑化の実施	再生可能エネルギー設備等の導入	電気自動車等の充電設備の設置	その他	木材使用量（㎥）	届産木材利用量（㎥）	太陽光発電設備(MJ)	風力発電設備(MJ)	小水力発電設備(MJ)	地中熱利用設備(MJ)	太陽熱利用設備(MJ)	バイオマス発熱設備(MJ)	バイオマス発電設備(MJ)	その他(MJ)	合計(MJ)	導入すべき量(MJ)	蓄電池	エネルギーマネジメントシステム	その他	備考
1	安中市	安中市新庁舎	群馬県安中市安中二丁目宇町北2926-1他	新築	令和8年3月31日	鉄筋コンクリート一部鉄骨造	地上3階	12,345.36	19.67	3,695.43	7,518.75			屋根、外壁部には断熱材(ノンフロン発砲断熱材 t50・硬質プレタンフォーム t 60)を採用	Low-E複層ガラスの採用	執務室に省エネ性が高い天井放射空調方式を採用、会議室等に高COPビル用マルチエアコンを設置	安中市産材、群馬県産材の杉を内装材として採用	大便器、小便器は節水器具を採用			道路境界や歩道動線の境界に外構緑最を配置	太陽光発電設備(42.64kW)を導入	急速充電器(50kW)を設置		104.726S	104.726S	510,386								510,386	451,125		EMS(エネルギーマネジメントシステム)を導入		
2	株式会社明電舎	第１１工場新築工事	群馬県太田市西新町127-1、127-2、127-3、127-4、127-5	新築	令和8年4月15日	鉄骨造	地上1階	174,057.70	13.83	3,467.31	3,263.31			断熱材を使用	Low-e複層ガラスを使用	LED照明の導入				芝の採用	太陽光発電設備を導入			252,799										252,799	195,799				
3	共栄フード株式会社	東日本工場	群馬県佐波郡玉村町大字板材1559番	新築	令和8年3月31日	鉄骨造	地上2階	35,946.81	16.235	12,695.50	15,783.41			断熱材（現場発泡ウレタン吹付）を実施	複層ガラス導入	LED照明の導入				外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入			15,752,078										15,752,078	947,005	蓄電池（容量323kwh）を計導入			
4	株式会社日本キャンパック	(仮称)入ヶ谷物流倉庫 新築工事	群馬県邑楽郡邑楽町大字谷193-3、矢島900-9	新築	令和8年5月1日	鉄骨造	地上2階	68,076.92	8.679	9,781.24	9,859.15										太陽光発電設備			14,464,142										14,464,142	591,549				
5	木犬口エンジニアリング(株)	木犬口エンジニアリング(株)新工場	建築物：群馬県高崎市下滝町字下ノ反41,3番地外3区画 倉庫物：高崎都市計画事業高崎スマートIC産業団地土地区画整理事業第1-1街区2	新築	令和8年3月29日	鉄骨造	地上3階	28,385.79	20.235	11,448.02	16,890.63			屋根：硬質ウレタンフォーム t=50 現地打ニ土間版 t=21＋防水 外壁：不燃断熱鋼板サンドイッチパネル張り 土間：ビニロンシート t = 25	Low-E ペアガラス	ビル用マルチエアコン（高COP＋高調熱形） 調湿外気処理機、全熱交換器、LED照明等	クリーン購入法調達基準適合商品の採用	自動水栓、自己発電タイプの採用		高木・中木・低木による植栽	太陽光発電設備			1,631,705										1,631,705	1,013,438				
6	株式会社マンナンライフ	株式会社マンナンライフ甘楽さくら工場	群馬県甘楽郡甘楽町金井６００－１２	新築	令和8年2月28日	鉄骨造	地上2階	45,220.56	19.4	12,094.30	16,823.63			屋根：断熱二重折板の採用	窓：断熱ガラス（Low-eガラス）の採用、ロールカーテンによる日射遮蔽					外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入			8,813,623										8,813,623	1,009,418				
7	株式会社SUBARU	株式会社SUBARU 群馬製作所 矢島工場 Y1建屋1期 増築工事	群馬県太田市庄屋町1-1	新築	令和8年6月1日	鉄骨造	地上1階	546,707.22	15.45	4,203.57	2,483.06			断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明導入				外構 一部低木、中木、芝による緑化	太陽光発電設備導入	フォークリフト充電設備設置													148,984			Y1建屋は3期構成であり、太陽光発電設備導入は1期工事資材搬入時に一括施工で計画中に（同一敷地内の工場工場生産設備部の導入義務量も含む）
8	株式会社岡本工作機械製作所	立体自動倉庫棟	安中市磯部2993-1	新築	令和8年1月31日	鉄骨造	地上3階	56,083.78	14.85	2,837.84	3,694.67			断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入	再生材の利用	節水型便器、水栓の導入			太陽光発電設備を導入			3,277,055										3,277,055	221,680				
9	愛三工業株式会社	株式会社アイムアイ新工場（仮）新築工事	群馬県高岡市ノ宮字東丹生森1900-1	新築	令和8年10月14日	鉄骨造	地上2階	6,334.81	12.68	2,942.81	4,956.00			屋根:断熱材入りダブル折版を使用 壁：金属断熱サンドイッチパネルを使用	複層ガラス、Low-E断ラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯器の導入	再生砕石材を使用	節水型便器+水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入	フォークリフト充電設備設置		935,070										935,070	297,360				
10	株式会社ＹＯＫＯＴＡ	レクサスＣＰＯ高崎	群馬県高崎市問屋町一丁目102、-7、-11	新築	令和8年2月17日	鉄骨造	地上3階	2,132.38	14.90	1,709.93	4,580.82			断熱材を使用		LED照明、省エネ空調設備					太陽光パネル32.8kW			392,605										392,605	274,849				
11	ベルジ株式会社	グランドホーム高崎	群馬県高崎市箕郷町上芝中金沢280番2	新築	令和8年6月10日	鉄骨造	地上4階	4,613.71	15.9	989.96	3,137.42			断熱材を使用	複層ガラス、Low-E断ラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯器の導入	再生材の使用	節水型便器+水栓の導入			太陽光発電設備			206,118										206,118	188,245				